

ふじみ衛生組合新ごみ処理施設建設ニュース

v o L 2 2 平成22年7月発行
ふじみ衛生組合（組織市：三鷹市・調布市）

今月号は、いよいよ始まる「ふじみ衛生組合新ごみ処理施設建設工事」についてお知らせします。

事業概要

- 工事名称 ふじみ衛生組合新ごみ処理施設建設工事
- 工事場所 東京都調布市深大寺東町7-50-30外
- 面積 敷地面積 26,288.52㎡
建築面積 5,205.42㎡
延べ面積 11,714.93㎡
- 設備概要 ごみ焼却炉 144t/日×2炉 計 288t/日
炉型式 全連続燃焼式ストーカ炉
蒸気タービン発電機 9,700kW
排ガス処理設備
HCl・SOx対策：苛性ソーダ・消石灰噴霧
ダイオキシン類・水銀対策：活性炭噴霧
NOx対策：アンモニア噴霧、触媒脱硝
- 構造概要 構造 鉄筋コンクリート造、鉄骨造、一部鉄骨鉄筋コンクリート造、建物高さ28.00m
基礎 直接基礎、杭基礎
階数 地上5階、地下1階
外壁 コンクリート打放し・ALC版+吹付けタイル
屋根 ALC版・シート防水、アスファルト防水・コンクリートおさえ、折板
煙突 鉄筋コンクリート造、直径：10.05m、高さ：外筒98.50m（内筒100.00m）
- 施工時期 平成22年8月17日～平成25年3月31日（平成24年10月～平成25年3月末試運転）
- 設計・施工 JFEエンジニアリング株式会社

《 完成イメージ図 》



《 全体配置図 》



《 工事全体工程表 》

年度 月	平成22年度			平成23年度			平成24年度														
	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2
全体工程	土木建築工事着工			プラント工事着工			受電 ごみ受入開始			竣工引渡し											
建築工事	■			■			■			■											
煙突工事				■			■			■											
外構工事										■			■			■			■		
プラント工事							■			■			■			■			■		
試運転																■			■		

◆ 新ごみ処理施設整備事業の概要並びに
建設工事説明会開催のお知らせ

日時：①平成22年7月30日（金）

午後7時～午後8時30分

②平成22年7月31日（土）

午前10時～午前11時30分

場所：①、②とも三鷹市暫定管理地3階大会議室（旧多摩青果跡地）

■ 第9回地元協議会の開催日程

日時：平成22年8月27日（金）

午後6時30分から

（傍聴は先着10名）

場所：三鷹市暫定管理地3階大会議室

● 問い合わせ

ふじみ衛生組合 新施設建設準備室

担当：田中、深井

電話 042-490-5374