

# ふじみ衛生組合新ごみ処理施設建設ニュース

v o L 37 平成23年10月発行

ふじみ衛生組合（組織市：三鷹市・調布市）

今月号のニュースは、新ごみ処理施設の完成予想図、建設工事の進捗状況並びに第17回地元協議会の傍聴のお知らせを掲載しています。

## 新ごみ処理施設完成予想図

### 施設概要

#### ● 建物

- 工場棟 階数 : 地上5階・地下1階  
高さ : 28m
- 煙突 直径 : 外筒（鉄筋コンクリート造） $\phi$ 10.05m  
内筒（ステンレス鋼製） $\phi$ 1.2m  
排ガス用2基、臭気排気用1基  
高さ : 100m

#### ● プラント（機器類）

- 処理能力 : 288トン/日（144トン/日×2炉）
- 炉型式 : 全連続燃焼式ストーカ炉



## 建設工事の進捗状況

建設現場では、工場棟の建築工事は、地上1・2・3階の工事を行っています。この工事に並行して工場の機器類（プラント）の搬入、据付工事を行っています。

煙突工事は、鉄筋コンクリート製の外筒の高さが約100メートルに達しました。今後は、ステンレス鋼製の内筒を設置していきます。皆さまのお住まいから、ふじみ衛生組合の位置が分かるようになってきたと思います。

工事全体の進捗率は、約30%です。

【工事現場全景】

撮影日：平成23年10月19日



## 第17回地元協議会のお知らせ

- 1 日時：平成23年11月18日（金）予定 午後6時30分から
- 2 場所：新ごみ処理施設現場事務所大会議室（ふじみ衛生組合敷地内）
- 3 ご希望の方は当日会議を傍聴できます。

問い合わせ：ふじみ衛生組合 新施設建設準備室

担当：田中、深井

電話042-490-5374

FAX 042-482-5491

ふじみホームページ <http://www.fujimieiseikumiai.jp>