

管理部門内部仕上表

添付資料9 建築仕上げ表

室 名 称	面積 (m ²)	構 造	内 部 仕 上 げ			備 考
			床	壁	天井	
玄関 (風除室)	10	磁器質タイル貼	ビニールクロス貼	化粧岩綿吸音板貼		靴用ロッカー、鍵付き傘立て、玄関マット
玄関ホール・	40	磁器質タイル貼	ビニールクロス貼	化粧岩綿吸音板貼		通路の壁を展示仕様とすること。ブラインド
事務室 (応接室を含む)	150	全面フリーアクセスフロア 帯電防止タイルカーペット貼	PB下地+ビニールクロス貼	化粧岩綿吸音板貼		応接セット、事務机、ブラインド
書庫	30	長尺塩ビシート貼	EP塗装	化粧石膏ボード		書棚
倉庫	20	長尺塩ビシート貼	EP塗装	化粧石膏ボード		棚
男子更衣室	30	長尺塩ビシート貼	ビニールクロス貼	化粧石膏ボード		ロッカー必要数
更衣室 (現場用)	30	長尺塩ビシート貼	ビニールクロス貼	化粧石膏ボード		ロッカー必要数
女子更衣室	25	長尺塩ビシート貼	ビニールクロス貼	化粧石膏ボード		ロッカー必要数
女子休憩室(和室)		畳	PB下地+ビニールクロス貼	化粧岩綿吸音板貼		更衣室に併設
湯沸室		長尺塩ビシート貼	EP塗装一部タイル張り	化粧石膏ボード		吊り戸棚、流し台、ガスレンジ、湯沸器、冷蔵庫
休憩室	40	長尺塩ビシート貼	PB下地+ビニールクロス貼	化粧岩綿吸音板貼		ブラインド、事務机、流し台、冷蔵庫
休憩室(和室)		畳	PB下地+ビニールクロス貼	化粧岩綿吸音板貼		組合休憩室に併設
洗濯乾燥室		長尺塩ビシート貼	PB下地+ビニールクロス貼	化粧石膏ボード		洗濯乾燥機 5台
シャワー室	25	モザイクタイル貼	100角磁器質タイル貼	バスリブ(断熱材裏打ち)		温度調節器付混合栓、防湿鏡、シャワーヨーナー
脱衣室・		合板フロア	E P 塗装	バスリブ(断熱材裏打ち)		棚
大会議室 (兼研修室)	150	全面フリーアクセスフロア 帯電防止タイルカーペット貼	PB下地+ビニールクロス貼	化粧岩綿吸音板貼		レクチャー卓、自動ブラインド、机、椅子
小会議室	60	全面フリーアクセスフロア 帯電防止タイルカーペット貼	PB下地+ビニールクロス貼	化粧岩綿吸音板貼		レクチャー卓、自動ブラインド、机、椅子
業務会議室	30	全面フリーアクセスフロア 帯電防止タイルカーペット貼	PB下地+ビニールクロス貼	化粧岩綿吸音板貼		レクチャー卓、自動ブラインド、机、椅子
展示スペース	120	長尺塩ビシート貼	PB下地+ビニールクロス貼	化粧岩綿吸音板貼		
ホール	50	長尺塩ビシート貼	PB下地+ビニールクロス貼	化粧岩綿吸音板貼		通路の壁を展示仕様とすること。ブラインド
階段		長尺塩ビシート貼	ビニールクロス貼	化粧岩綿吸音板貼		
通路		長尺塩ビシート貼	ビニールクロス貼	化粧岩綿吸音板貼		
喫煙室	10	長尺塩ビシート貼	PB下地+ビニールクロス貼	化粧岩綿吸音板貼		排煙設備
その他必要諸室						

管理部門共通内部仕上表

添付資料9 建築仕上げ表

室 名 称	面積 (m ²)	構 造	内 部 仕 上 げ			備 考
			床	壁	天井	
男子便所	25	(作業員専用) 磁器質タイル貼(防水) (その他) 長尺塩ビシート	陶器質タイル貼	化粧石膏ボード		湯水ワッタッ混合栓、防湿鏡、掃除用具入れ、小便器は自動感知洗净、大便器は暖房便座・洗净燥器付
女子便所	25	(作業員専用) 磁器質タイル貼(防水) (その他) 長尺塩ビシート	陶器質タイル貼	化粧石膏ボード		湯水ワッタッ混合栓、防湿鏡、掃除用具入れ、便器は和洋各1とし、洋便器は暖房便座・洗净燥器付
多目的便所・	25	長尺塩ビシート	陶器質タイル貼	化粧石膏ボード		湯水ワッタッ混合栓、防湿鏡、便器は暖房便座・洗净燥器付、手すり、非常ボタン、幼児用介護備品

注)便所は多目的便所を除いて原則として各階に計画すること。